

KREISEL® Tynkolit G-SA 342

GRUNTAS PRIEŠ STRUKTŪRINIUS DAŽUS

- Pagerina dažų sukibimą su pagrindu
- Palengvina dažymo darbus
- Atsparus vandeniui ir šalčiui
- Pralaidus vandens garams

PASKIRTIS IR SAVYBĖS:

Gruntas yra skirtas baigiamajam paviršiaus paruošimui prieš dažant struktūriniais dažais garažus, parkingus specialiai paruoštas mineralinės vatos lubų plokštės. Sumažina ir sulygina pagrindų įgeriamumą, palengvina dengimą struktūriniais dažais ir padidina jų sukibimą.

NAUDOJIMAS:

Produktas paruoštas naudojimui, neskiesti. Didelio įgeriamumo ir dulkantys pagrindai turi būti sustiprinti naudojant priemonę GRUNTOLIT-W 301. Prieš dengiant gruntavimo priemonę, gruntavimui nenumatytus paviršius reikia uždengti. Po mineralinės vatos plokščių priklijavimo gruntavimą galima pradėti mažiausiai po 24 valandų (priklauso nuo aplinkos sąlygų). Naudoti temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, ši temperatūros sąlyga taikoma orui, pagrindui ir produktui.

Gruntavimui naudojama mineralinės vatos plokštė turi būti sausa ir išvalyta nuo dulkių bei klijų mišinio likučių. Gruntavimo priemonę tepti teptuku, voleliu arba purškiant. Vengti didelio kiekio grunto uždėjimo.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Dirbti esant temperatūrai:	nuo +5 °C iki +25 °C
Džiūvimo laikas:	apie 12 h
Džiūvimo laikas prieš atliekant tolimesnius darbus:	po 24 valandų
Spalva	balta arba bespalvė
pH:	apie 8,0
Sąnaudos:	0,2-0,3 kg/m ²

* esant aplinkos temperatūrai +20 °C

ĮPAKAVIMAS:

21 kg kibiras, paletėje po 33 vnt.

SANDĖLIAVIMAS:

Laikyti 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sausomis sąlygomis, nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje, nepažeistose pakuotėse.

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką, mes remiamės atliktais bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos, nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.