

Ausführungsempfehlung

Vertikale Abdichtung unter Terrain innen (Horizontalsperre oberhalb Terrain)



Stopfen mit Fixit 217 Sperrputz

Wartezeit ca. 5 Tage



Anwurf mit Fixit 211 Zementmörtel mit Haftzusatz, 50 % deckend

Wartezeit ca. 4 – 5 Tage



Ausgleichen mit Fixit 217 Sperrputz

Wartezeit ca. 3 Wochen



Fixit 462 Renovationsputz ca. 10 mm dick als feuchteegalisierende Putzschicht auftragen. (Tauwassergefahr)